



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OBRA: ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES

MUNICÍPIO: ITANHANGÁ, MT.

LOCAL: AV. BRASÍLIA, CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo de Execução (dias):

60 dias

SINAPI 10/2018 DESONERADA

Tipo	Código	Descrição	Unidade	Custo	Valor com BDI	Quant	BDI	Total
1	ESTRUTURA							
1.1	ORÇAMENTO 01	PILAR PRÉ MOLDADO COM FUNDÇÃO	UNID		1650,00	8,00		13.200,00
2	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA							
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	41,21	51,03	627,19		65.000,79
2.2	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	KG	7,05	8,73	3779,53		32.005,50
							TOTAL	78.200,79

Local/Data: Itanhanga-MT 15 de fevereiro de 2019

Wanusa Sicon

Eng. Civil Wanusa Sicon
CREA MT 042146

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OBRA: ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES

MUNICÍPIO: ITANHANGÁ, MT.

LOCAL: AV. BRASÍLIA, CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prazo de Execução (dias): 60 dias

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	TOTAL
ESTRUTURA	R\$13.200,00	6.600,00 50,00%	6.600,00 50,00%	13.200,00 100%
ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA	R\$65.000,79	32.500,40 50,00%	32.500,40 50,00%	65.000,79 100%
Parcial		39.100,40 50,0%	39.100,40 50,0%	78.200,79 100,00%
Acumulado	78.200,79	39.100,40 50,0%	78.200,79 100,0%	

Local/Data: Itanhangá-MT 15 de fevereiro de 2019

Eng. Civil Wanessa Jacone
CREA MT 042146